

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA BĂNIȘOR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 33 din 28.09.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ la obiectivul de investiții
”Modernizare străzi, drumuri comunale și construire poduri peste vale în localitățile
Ban, Bănișor, Peceiu, comuna Bănișor”

Consiliul Local Bănișor, având în vedere:

- *proiectul de hotărâre și expunerea de motive întocmite de către d-l Maxim Sorin Eugen, primarul comunei Bănișor, privind necesitatea realizării investiției în interesul comunității locale;*
 - *art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,*
 - *rapoarte de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bănișor;*
 - *OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny",*
 - *Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021*
 - *prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată; 2 / 4 la H.C.L. nr. 45 din 26 februarie 2021*
 - *dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;*
- În baza prevederilor art. 76 – 83, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. g), art. 139, art. 196 alin.(1), art. 197, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea cererii de finanțare și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi, drumuri comunale și construire poduri peste vale în localitățile Ban, Bănișor, Peceiu, comuna Bănișor” conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

Art.2. Aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi, drumuri comunale și construire poduri peste vale în localitățile Ban, Bănișor, Peceiu, comuna Bănișor”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre;

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului județului Sălaj;

intern

- Primarului comunei Bănișor pentru ducerea la îndeplinire;
- Se va afișa pe site-ul Primăriei Bănișor

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, din totalul de 11 consilieri în funcție, fiind prezenți un număr de 10 consilieri.

Președinte de ședință,
BUT TEODOR FLORIAN



Contrasemnează
Secretar general,
LONGODOR ADRIAN MARCEL

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the text of the secretary's name.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

A. Lungime drumuri si strazi

	Drum	Lungime	L car
Localitatea Peceiu			
1	Cauaciului	130	3.5
2	Sesului	550	4.0
3	Bidiscut	550	4.0
4	Pe vale	145	3.5
5	Todor	430	3.5
6	Strada Tarlii	290	3.5
7	Hilii	170	3.5
8	Zugau	100	3.5
9	Strada 5 Drumut	135	3.5
10	Paraschii	300	3.5
11	Contului	460	3
12	Raturi-Berc	100	3.5
13	Lucii	400	3.5
Total Peceiu		3,760.00	
Localitatea Banisor			
	Drum comunal		
1	DC78A	1000	4
2	Tog	1000	3
3	Cimitirului	360	3.5
4	Simonestilor	345	3
5	DC80A	890	4
6	Stoica	90	3
Total Banisor		3,685.00	
Localitatea Ban			
1	La Simion	150	3.5
2	Pirchi	240	3.5
3	Scurta	70	3
4	Zburdii	75	3
5	Nitrii	500	3.5
6	Palinciei	155	3.5
Total Ban		1,190.00	
Total Comuna		8,635.00	

Sistem rutier:

Sistem rutier tip 1

4 cm strat de uzura BA16
 6 cm strat de uzura BAD22.4
 15 cm strat de baza din piatra sparta
 20cm strat de fundatie din balast in caseta
 strat de forma existent

Sistem rutier tip 2

4 cm strat de uzura BA16
 6 cm strat de uzura BAD22.4
 20 cm strat de baza din piatra sparta in caseta
 30cm strat de fundatie din balast

Acostamentele vor avea latimea de 50 cm si vor fi din piatra sparta si balast

Se vor executa santuri de beton.

Se vor executa podete D600 - D800 iar la drumurile laterale si la accese la proprietati se vor executa podete tubulare D400.

Drumurile laterale se vor amenaja cu acelasi sistm rutier pe o lungime de 10m.

B. Poduri

Podul pe strada Cimitir peste valea Malului in localitatea Ban

Latime carosabila 5.00 m

- Infrastructura

2 culei din beton armat C20/25, fundate direct

Fundatiile sunt incastrate in stratul de fundare conform specificatiilor studiului geotehnic.

Bancheta cuzinetilor din beton armat C25/30.

- Suprastructură, cale, trotuar, parapet

Grinzi cu corzi aderente cu lungimea de 8 m

Placa de suprabetonare din beton armat C30/37 h=13-21 cm

Trotuare de beton simplu

Parapet de protectie din beton armat

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolație, protecție hidroizolație, straturi de beton asfaltic.

- Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Aripi din beton armat

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Placi de racordare si grinzi de rezemare

Rampele podului

Parapet metalic de siguranta

Podul pe strada Pipis peste valea Banului in localitatea Ban

Latime carosabila 6.00 m

- Infrastructura

2 culei din beton armat C20/25, fundate direct

Fundatiile sunt incastrate in stratul de fundare conform specificatiilor studiului geotehnic.

Bancheta cuzinetilor din beton armat C25/30.

- Suprastructură, cale, trotuar, parapet

Grinzi cu corzi aderente cu lungimea de 8 m

Placa de suprabetonare din beton armat C30/37 h=13-21 cm

Trotuare de beton simplu

Parapet de protectie din beton armat

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolație, protecție hidroizolație, straturi de beton asfaltic.

- Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Aripi din beton armat

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Placi de racordare si grinzi de rezemare

Rampele podului

Parapet metalic de siguranta

Podul pe strada Simionestilor peste valea Banului in localitatea Banisor

Latime carosabila 5.00 m

- Infrastructura

2 culei din beton armat C20/25 fundate direct

Fundatiile sunt incastrate in stratul de fundare conform specificatiilor studiului geotehnic.

Bancheta cuzinetilor din beton armat C25/30.

- Suprastructură, cale, trotuar, parapet

Grinzi cu corzi aderente cu lungimea de 18 m

Placa de suprabetonare din beton armat C30/37 h=13-21 cm

Trotuare de beton simplu

Parapet de protectie din beton armat

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolație, protecție hidroizolație, straturi de beton asfaltic.

- Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Aripi din beton armat

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Placi de racordare si grinzi de rezemare

Ziduri din gabioane

Rampele podului

Parapet metalic de siguranta

Podul pe strada Peste Vale, peste valea Banului in localitatea Peceiu

Latime carosabila 6.00 m

- Infrastructura

2 culei din beton armat C20/25, fundate direct

Fundatiile sunt incastrate in stratul de fundare conform specificatiilor studiului geotehnic.

Bancheta cuzinetilor din beton armat C25/30.

- Suprastructură, cale, trotuar, parapet

Grinzi cu corzi aderente cu lungimea de 21 m

Placa de suprabetonare din beton armat C30/37 h=13-21 cm

Trotuare de beton simplu

Parapet de protectie din beton armat

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolație, protecție hidroizolație, straturi de beton asfaltic.

- Racordări cu terasamentele, lucrări în albic

Aripi din beton armat

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Placi de racordare si grinzi de rezemare

Ziduri din gabioane

Rampele podului

Parapet metalic de siguranta

Președinte de ședință,
BUT TEODOR FLORIAN



Contrasemnează
Secretar general,
LONGODOR ADRIAN MARCEL

Anexa nr. 2 la HCL nr. 33 din 28.09.2021

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertizare tehnică	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	196.325,00	37.301,75	233.626,75
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	60.375,00	11.471,25	71.846,25
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.950,00	2.460,50	15.410,50
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.7	Consultanță	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.8	Asistență tehnică	95.000,00	18.050,00	113.050,00
	TOTAL CAPITOL 3	424.325,00	80.621,75	504.946,75
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	12.231.128,40	2.323.914,39	14.555.042,79
4.1.1	Pentru care există standard de cost	6.752.021,48	1.282.884,08	8.034.905,56
4.1.2	Pentru care nu există standard de cost	5.479.106,92	1.041.030,31	6.520.137,23
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care există standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu există standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	12.231.128,40	2.323.914,39	14.555.042,79

Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	73.386,77	13.943,49	87.330,26
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	73.386,77	13.943,49	87.330,26
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	135.349,67	0,00	135.349,67
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	61.522,58	0,00	61.522,58
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12.304,52	0,00	12.304,52
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	61.522,58	0,00	61.522,58
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	307.612,88	58.446,45	366.059,33
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		516.349,32	72.389,94	588.739,26
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		13.171.802,72	2.476.926,08	15.648.728,81
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		12.304.515,17	2.337.857,88	14.642.373,05

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	15.648.728,80
buget de stat	15.305.562,55
buget local	343.166,25

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	6.752.021,48	5.479.106,92
Valoare investitie	7.271.307,43	5.900.495,28
Cost unitar aferent investiției	842.073,82	683.323,14
Cost unitar aferent investiției (EURO)	170.157,17	138.078,55

Data	27.09.2021
Curs Euro	4,9488
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	8,635

Președinte de ședință,
BUT TEODOR FLORIAN



Contrasemnează
Secretar general,
LONGODOR ADRIAN MARCEL

